

Утверждаю:  
Заместитель генерального директора

Перменев В.А.

" " \_\_\_\_\_ 2017г

Техническое задание № а-1.

**Разборка асфальтобетонного покрытия, установка бордюрных  
камней и устройство асфальтового покрытия на территории ООО  
«Проминэкспо»**

№№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Нарезка швов	м/п	23
2	Разборка покрытий асфальтобетонных, бетонных оснований	м3	2,2
3	Установка бортового комня на бетоном основание ,100,30,15	шт.	31
4	Вывоз лома бетонных конструкций	м3	16
5	Устройство выравнивающего слоя из а\б крошкой с уплотнением катком	м2	314
6	Розлив вяжущих материалов	т.	0,5
7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, с уплотнением катком	м2	344

Составил: инженер АХО \_\_\_\_\_ Тер-Мартirosян М.С.

Проверил: начальник АХО \_\_\_\_\_ Алексеев С.В.